

# ROZPOČET

Stavba: Bytový dom Humenné  
 Objekt: SO 02- 43 BJ vlastný objekt  
 Časť:

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5   | 6  | 7               | 8               | 9           | 10         |
|      | D  |     | HSV         | Práce a dodávky HSV   |    |                 |                 |             |            |
|      | D  |     | 1           | Zemné práce   |    |                 |                 | 616 866,27  |            |
| 1    | K  | 001 | 131201101   | Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3   | m3 | 13,026          | 6,72            | 87,53       | 20,0       |
| 2    | K  | 001 | 131201109   | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3   | m3 | 13,026          | 0,64            | 8,34        | 20,0       |
| 3    | K  | 001 | 132201101   | Výkop ryhy do šírky 600 mm v hm.3 do 100 m3   | m3 | 22,509          | 17,39           | 391,43      | 20,0       |
| 4    | K  | 001 | 132201109   | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3 | m3 | 22,509          | 4,91            | 110,52      | 20,0       |
| 5    | K  | 001 | 161101101   | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,   | m3 | 10,660          | 3,04            | 32,41       | 20,0       |
| 6    | K  | 001 | 162201102   | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m  | m3 | 35,535          | 1,27            | 45,13       | 20,0       |
| 7    | K  | 001 | 167101101   | Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   | m3 | 35,535          | 4,81            | 170,92      | 20,0       |
| 8    | K  | 001 | 171101101   | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia   | m3 | 35,535          | 1,29            | 45,84       | 20,0       |
| 9    | K  | 001 | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3  | m3 | 35,535          | 0,86            | 23,45       | 20,0       |
|      | D  |     | 2           | Zakladanie  |    |                 |                 | 4 136,68    |            |
| 10   | K  | 001 | 215901101   | Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných          | m2 | 36,910          | 0,19            | 7,01        | 20,0       |
| 11   | K  | 011 | 274313811   | Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20  | m3 | 22,509          | 89,65           | 2 017,93    | 20,0       |
| 12   | K  | 011 | 274351215   | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce   | m2 | 53,000          | 9,23            | 489,19      | 20,0       |
| 13   | K  | 011 | 274351216   | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce  | m2 | 53,000          | 1,79            | 94,87       | 20,0       |
| 14   | K  | 011 | 275321311   | Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20   | m3 | 11,016          | 89,70           | 988,14      | 20,0       |
| 15   | K  | 011 | 275351215   | Debnenie základových páteiek, zhotovenie-dielce   | m2 | 48,960          | 9,23            | 451,90      | 20,0       |
| 16   | K  | 011 | 275351216   | Debnenie základových páteiek, odstránenie-dielce  | m2 | 48,960          | 1,79            | 87,64       | 20,0       |
|      | D  |     | 3           | Zvislé a kompletne konštrukcie  |    |                 |                 | 65 496,95   |            |
| 17   | K  | 011 | 311271302   | Murivo nosné z debniacich tvarnic s betónovou výplňou hr. 25 cm vr.výstuže                                    | m3 | 3,600           | 130,57          | 470,05      | 20,0       |
| 18   | K  | 011 | 311271303   | Murivo nosné z debniacich tvarnic s betónovou výplňou hr. 30 cm vr.výstuže                                    | m3 | 2,745           | 124,56          | 341,92      | 20,0       |
| 19   | K  | 011 | 311272120   | Murivo nosné z tvárnic porobetonových hr.200mm  | m3 | 292,841         | 105,43          | 30 874,23   | 20,0       |
| 20   | K  | 011 | 311273502   | Murivo nosné z tvárnic potobetonových hr. 300 mm  | m3 | 26,108          | 99,08           | 2 586,78    | 20,0       |
| 21   | K  | 011 | 317162100   | prefabrikovaný preklad D+M  | m  | 804,200         | 11,12           | 8 942,70    | 20,0       |

|    |   |     |           |  |    |           |          |            |      |
|----|---|-----|-----------|--|----|-----------|----------|------------|------|
| 22 | K | 014 | 319201311 | Vyrovnanie nerovného povrchu muriva  | m2 | 707,377   | 4,36     | 3 084,16   | 20,0 |
| 23 | K | 011 | 342272102 | Priečky z tvárníc porobetonových hr.10cm   | m2 | 1 400,720 | 12,84    | 17 985,24  | 20,0 |
| 24 | K | 011 | 346244353 | Obmurovka kúpeľňových vaní plôch rovných z tvárníc porobeton a malty, hrúbky 50 mm                     | m2 | 54,390    | 14,59    | 793,55     | 20,0 |
| 25 | K | 011 | 346244821 | Prímurovky izolačné z tehál dĺžky 290mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm                                       | m2 | 14,400    | 29,05    | 418,32     | 20,0 |
|    | D |     | 4         | Vodorovné konštrukcie  |    |           |          | 4 278,74   |      |
| 26 | K | 011 | 411321414 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30   | m3 | 11,130    | 107,69   | 1 198,59   | 20,0 |
| 27 | K | 011 | 411351101 | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce   | m2 | 84,945    | 10,74    | 912,31     | 20,0 |
| 28 | K | 011 | 411351102 | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce  | m2 | 84,945    | 3,21     | 272,67     | 20,0 |
| 29 | K | 011 | 411354173 | Podpomá konštrukcia stropov pre zataženie do 12 kpa zhotovenie   | m2 | 55,650    | 5,64     | 313,87     | 20,0 |
| 30 | K | 011 | 411354174 | Podpomá konštrukcia stropov pre zataženie do 12 kpa odstránenie  | m2 | 55,650    | 1,49     | 82,92      | 20,0 |
| 31 | K | 011 | 411361821 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505                   | t  | 0,950     | 1 065,24 | 1 011,98   | 20,0 |
| 32 | K | 011 | 411362021 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zvaraných sietí KARI | t  | 0,180     | 1 139,92 | 205,19     | 20,0 |
| 33 | K | 011 | 430321313 | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20  | m3 | 1,100     | 104,73   | 115,20     | 20,0 |
| 34 | K | 011 | 430361821 | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505   | t  | 0,110     | 1 179,93 | 129,79     | 20,0 |
| 35 | K | 011 | 431351121 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie               | m2 | 1,000     | 15,77    | 15,77      | 20,0 |
| 36 | K | 011 | 431351122 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie              | m2 | 1,000     | 2,95     | 2,95       | 20,0 |
| 37 | K | 011 | 434351141 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie              | m2 | 1,485     | 9,46     | 14,05      | 20,0 |
| 38 | K | 011 | 434351142 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie             | m2 | 1,485     | 2,32     | 3,45       | 20,0 |
|    | D |     | 6         | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   |    |           |          | 322 207,25 |      |
| 39 | K | 011 | 611461204 | príprava podkladu -Vnútná omietka stropov , vápennocementová   | m2 | 3 279,540 | 5,71     | 18 726,17  | 20,0 |
| 40 | K | 011 | 611473112 | Vnútná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková       | m2 | 3 279,540 | 8,09     | 26 531,48  | 20,0 |
| 41 | K | 011 | 611481117 | Potiahnutie stropov vnútorných sklotextílnou sieťou  | m2 | 3 067,753 | 7,80     | 23 928,47  | 20,0 |
| 42 | K | 011 | 612456212 | Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií na stenách maltou cementovou, hr. jadra B mm              | m2 | 819,824   | 4,23     | 3 467,86   | 20,0 |
| 43 | K | 011 | 612465120 | Príprava vnútorného podkladu stien prednástrek   | m2 | 7 895,785 | 4,34     | 34 267,71  | 20,0 |
| 44 | K | 011 | 612473182 | Vnútná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muríva druhu, štuková                    | m2 | 7 895,785 | 9,36     | 73 904,55  | 20,0 |
| 45 | K | 011 | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou   | m2 | 5 058,705 | 2,85     | 14 417,31  | 20,0 |
| 46 | K | 014 | 622422331 | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% škrabaných               | m2 | 1 459,454 | 4,18     | 6 100,52   | 20,0 |
| 47 | K | 011 | 622464230 | Vonkajšia omietka silikátovo silikónová vr.podkladu ,hladka  | m2 | 1 607,346 | 10,17    | 18 380,71  | 20,0 |
| 48 | K | 011 | 622464310 | Vonkajšia omietka stien mozaiková  | m2 | 44,700    | 16,19    | 723,69     | 20,0 |

|    |   |     |            |   |    |            |          |                   |      |
|----|---|-----|------------|---|----|------------|----------|-------------------|------|
| 49 | K | 011 | 625258115  | Zateplovací systém polystyren xps hr. 50 mm bez povrchovej omietky                                      | m2 | 44,700     | 30,45    | 1 361,12          | 20,0 |
| 50 | K | 011 | 625991038  | Zateplenie doskami POLYSTYRÉN hr. 20 mm bez omietky   | m2 | 392,950    | 16,81    | 6 606,49          | 20,0 |
| 51 | K | 011 | 625991100  | Zateplenie doskami POLYSTYRÉN hr. 100 mm bez omietky  | m2 | 1 414,754  | 21,33    | 30 176,70         | 20,0 |
| 52 | K | 011 | 631315611  | Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm  | m3 | 5,667      | 99,94    | 566,38            | 20,0 |
| 53 | K | 011 | 631319175  | Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm       | m3 | 5,667      | 1,99     | 11,28             | 20,0 |
| 54 | K | 011 | 631362021  | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sieťí z drôtov typu KARI         | t  | 2,230      | 1 145,70 | 2 554,91          | 20,0 |
| 55 | K | 011 | 631571003  | Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)  | m3 | 24,656     | 31,67    | 780,86            | 20,0 |
| 56 | K | 011 | 632451055  | Poter pieskovocementový hr. do 50 mm  | m2 | 516,820    | 8,28     | 4 280,10          | 20,0 |
| 57 | K | 011 | 632477150  | Samonivelačný poter   | m2 | 1 835,700  | 7,77     | 14 263,39         | 20,0 |
| 58 | K | 011 | 632477424  | poter Anhydritový poter hr.40mm   | m2 | 2 350,000  | 16,34    | 38 399,00         | 20,0 |
| 59 | K | 011 | 637121111  | okapový chodník z z dekortiv.kameniva hr.100 mm so zhutnením  | m2 | 67,800     | 6,76     | 458,33            | 20,0 |
| 60 | K | 011 | 642942111  | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2   | ks | 78,000     | 7,89     | 615,42            | 20,0 |
| 61 | M | MAT | 5533198101 | Zárubeň oceľová CgU 60x197  | ks | 44,000     | 21,26    | 935,44            | 20,0 |
| 62 | M | MAT | 5533198401 | Zárubeň oceľová CgU 80x197  | ks | 34,000     | 22,07    | 750,38            | 20,0 |
|    | D |     | 9          | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>  |    |            |          | <b>211 150,29</b> |      |
| 63 | K | 221 | 917762111  | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka               | m  | 113,000    | 7,66     | 865,58            | 20,0 |
| 64 | M | MAT | 5922924901 | obrubník betonový   | ks | 114,000    | 6,26     | 713,64            | 20,0 |
| 65 | K | 003 | 941941042  | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m        | m2 | 2 263,400  | 1,53     | 3 463,00          | 20,0 |
| 66 | K | 003 | 941941296  | Priplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky od 10 m do 30 m | m2 | 6 790,200  | 0,37     | 2 512,37          | 20,0 |
| 67 | K | 003 | 941941842  | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m      | m2 | 2 263,400  | 0,92     | 2 082,33          | 20,0 |
| 68 | K | 003 | 941955002  | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                           | m2 | 288,437    | 2,66     | 767,24            | 20,0 |
| 69 | K | 011 | 952901111  | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m  | m2 | 3 279,540  | 2,68     | 8 789,17          | 20,0 |
| 70 | K | 011 | 952901410  | Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky- strecha   | m2 | 561,330    | 1,19     | 667,98            | 20,0 |
| 71 | K | 013 | 979011131  | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m  | t  | 2 807,339  | 13,45    | 37 758,71         | 20,0 |
| 72 | K | 013 | 979011200  | Plastový skliz na stavebnú suť  | m  | 20,000     | 74,67    | 1 493,40          | 20,0 |
| 73 | K | 013 | 979081111  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   | t  | 2 807,339  | 9,68     | 27 175,04         | 20,0 |
| 74 | K | 013 | 979081121  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   | t  | 56 146,780 | 0,35     | 19 651,37         | 20,0 |
| 75 | K | 013 | 979082111  | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   | t  | 2 807,339  | 6,07     | 17 040,55         | 20,0 |
| 76 | K | 013 | 979082121  | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                              | t  | 11 229,356 | 0,68     | 7 635,96          | 20,0 |
| 77 | K | 013 | 979089613  | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií   | t  | 2 807,339  | 11,03    | 30 964,95         | 20,0 |
| 78 | K | 006 | 981011316  | Demolácia budov postup. rozober./ jednotlivých výplň.konštrukcii ,bur.sekaciach prác/                   | m3 | 4 310,348  | 11,50    | 49 569,00         | 20,0 |



|     |   |     |            |   |     |         |           |            |      |  |  |  |
|-----|---|-----|------------|---|-----|---------|-----------|------------|------|--|--|--|
|     | D |     | 725        | Zdravotechnika - zariad. predmety   |     |         |           |            |      |  |  |  |
| 104 | K | 721 | 725119306  | Montáž záchodovej misy  | ks  | 43,000  | 24,33     | 1 046,19   | 20,0 |  |  |  |
| 105 | M | MAT | 6423340101 | misa záchodova - WC   | ks  | 43,000  | 107,86    | 4 637,98   | 20,0 |  |  |  |
| 106 | K | 721 | 725219202  | Montáž umývadla   | ks  | 43,000  | 21,10     | 907,30     | 20,0 |  |  |  |
| 107 | M | MAT | 6420136491 | umývadlo  | ks  | 43,000  | 28,72     | 1 234,96   | 20,0 |  |  |  |
| 108 | K | 721 | 725241112  | Montáž - sprchovacích kutov   | ks  | 43,000  | 26,72     | 1 148,95   | 20,0 |  |  |  |
| 109 | M | MAT | 6424314000 | Sprchovací kut  | ks  | 43,000  | 489,52    | 21 049,36  | 20,0 |  |  |  |
| 110 | K | 721 | 725319112  | Montáž kuchynských drezov jednoduchých,   | ks  | 43,000  | 8,52      | 366,36     | 20,0 |  |  |  |
| 111 | M | MAT | 5523134501 | Drez antikorový   | ks  | 43,000  | 71,12     | 3 058,16   | 20,0 |  |  |  |
| 112 | K | 721 | 725619101  | Montáž sporákov   | ks  | 43,000  | 22,29     | 958,47     | 20,0 |  |  |  |
| 113 | M | MAT | 345066000  | sporák  | ks  | 43,000  | 273,80    | 11 773,40  | 20,0 |  |  |  |
| 114 | K | 721 | 725829200  | Montáž batérie umývadlovej a drezovej   | ks  | 86,000  | 5,24      | 450,64     | 20,0 |  |  |  |
| 115 | M | MAT | 5514313301 | Batéria umývadlová  | ks  | 43,000  | 27,79     | 1 194,97   | 20,0 |  |  |  |
| 116 | M | MAT | 5514313302 | Batéria drezová   | ks  | 43,000  | 42,40     | 1 823,20   | 20,0 |  |  |  |
| 117 | K | 721 | 725839217  | Montáž batérie sprchovej  | ks  | 43,000  | 2,79      | 119,97     | 20,0 |  |  |  |
| 118 | M | MAT | 5514475701 | Batéria sprchova  | ks  | 43,000  | 62,23     | 2 675,89   | 20,0 |  |  |  |
| 119 | K | 721 | 725869301  | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40               | ks  | 43,000  | 1,78      | 76,54      | 20,0 |  |  |  |
| 120 | M | MAT | 5516131100 | Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV                           | ks  | 43,000  | 3,63      | 156,09     | 20,0 |  |  |  |
| 121 | K | 721 | 725869310  | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez) | ks  | 43,000  | 1,78      | 76,54      | 20,0 |  |  |  |
| 122 | M | MAT | 5516170300 | Uzávierka zápachová T 1023 D 50 mm  | ks  | 43,000  | 6,46      | 277,78     | 20,0 |  |  |  |
| 123 | K | 721 | 998725203  | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m                  | %   | 530,328 | 0,35      | 185,61     | 20,0 |  |  |  |
|     | D |     | 733        | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   |     |         |           |            |      |  |  |  |
| 124 | K | 731 | 733DC001   | ústredné vykurovanie d+m  | kpl | 1,000   | 68 278,50 | 68 278,50  | 20,0 |  |  |  |
|     | D |     | 762        | Konštrukcie tesárske  |     |         |           |            |      |  |  |  |
| 125 | K | 762 | 762431346  | Obloženie stien z dosiek CETRIS skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 16 mm        | m2  | 338,800 | 22,46     | 7 609,45   | 20,0 |  |  |  |
| 126 | K | 762 | 762431502  | Montáž obloženia stien, podkladový rošt   | m2  | 169,400 | 2,07      | 350,66     | 20,0 |  |  |  |
| 127 | M | MAT | 5539117501 | oc.konstr roštu   | m2  | 186,340 | 7,05      | 1 313,70   | 20,0 |  |  |  |
| 128 | K | 762 | 998762203  | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m                  | %   | 92,738  | 4,70      | 435,87     | 20,0 |  |  |  |
|     | D |     | 763        | Konštrukcie - drevostavby   |     |         |           |            |      |  |  |  |
| 129 | K | 763 | 763138318  | Podhľad sadrokartonový vr. roštu d+m  | m2  | 76,650  | 19,29     | 1 478,58   | 20,0 |  |  |  |
| 130 | K | 763 | 763147130  | Obklad steny sadrokartónom d+m  | m2  | 280,760 | 17,84     | 5 008,76   | 20,0 |  |  |  |
| 131 | K | 763 | 998763201  | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                                 | %   | 64,873  | 4,50      | 291,93     | 20,0 |  |  |  |
|     | D |     | 764        | Konštrukcie klampiarske   |     |         |           |            |      |  |  |  |
| 132 | K | 764 | 7647311160 | Oplechovanie múrov ,atik z plechu povrch uprav rš do 650mm                            | m   | 111,475 | 17,71     | 1 974,22   | 20,0 |  |  |  |
| 133 | K | 764 | 998764203  | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m              | %   | 19,742  | 1,95      | 38,50      | 20,0 |  |  |  |
|     | D |     | 766        | Konštrukcie stolárske   |     |         |           |            |      |  |  |  |
|     |   |     |            |   |     |         |           | 170 683,76 |      |  |  |  |

|     |   |     |            |   |    |           |           |            |      |
|-----|---|-----|------------|---|----|-----------|-----------|------------|------|
| 134 | K | 766 | 766661112  | Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové            | ks | 78,000    | 3,83      | 298,74     | 20,0 |
| 135 | M | MAT | 6116011101 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm  | ks | 44,000    | 57,83     | 2 544,52   | 20,0 |
| 136 | M | MAT | 6116017101 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm  | ks | 34,000    | 57,83     | 1 966,22   | 20,0 |
| 137 | K | 766 | 766661412  | Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého protipožiar., jednokrídlové.š.do 800 mm s prízorom           | ks | 49,000    | 8,13      | 398,37     | 20,0 |
| 138 | M | MAT | 6116400902 | Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne , EW 30 /D3-C 80x197 cm vr.zarubne                 | ks | 6,000     | 262,43    | 1 574,58   | 20,0 |
| 139 | M | MAT | 6116400903 | Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne , EW 45 /D3 80x197 cm vr.zarubne                   | ks | 43,000    | 501,13    | 21 548,59  | 20,0 |
| 140 | K | 766 | 766661432  | Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého protipožiarneho, dvojkridlové                                | ks | 4,000     | 38,92     | 155,68     | 20,0 |
| 141 | M | MAT | 6116402901 | Drevené požiarne dvere dvojkridlové EW30/D-C 160x197 cm vr.zarubne  | ks | 4,000     | 724,32    | 2 897,28   | 20,0 |
| 142 | K | 766 | 766695212  | Montáž prahu dverí, jednokrídlových   | ks | 130,000   | 2,51      | 326,30     | 20,0 |
| 143 | M | MAT | 6118712101 | Prah dĺžky 62   | ks | 44,000    | 4,55      | 200,20     | 20,0 |
| 144 | M | MAT | 6118716101 | Prah dubový dĺžky 82  | ks | 86,000    | 6,03      | 518,58     | 20,0 |
| 145 | M | MAT | 615KL0007  | kuchynská linka d+M   | ks | 43,000    | 912,66    | 39 244,38  | 20,0 |
| 146 | M | MAT | 611412DC01 | Plastové výrobky /okná vr.vonk.avnut.parapetov/ dvere.steny d+m   | m2 | 588,500   | 165,94    | 97 655,69  | 20,0 |
| 147 | K | 766 | 998766203  | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                    | %  | 1 693,291 | 0,80      | 1 354,63   | 20,0 |
|     | D | 767 |            | Konštrukcie doplnkové kovové  |    |           |           | 167 480,45 |      |
| 148 | K | 767 | 767646510  | Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarom uzáverov jednokrídlových                                  | ks | 3,000     | 38,92     | 116,76     | 20,0 |
| 149 | M | MAT | 5534123002 | protidvere EW 60/D1-C roz.80x197cm  | ks | 3,000     | 418,99    | 1 256,97   | 20,0 |
| 150 | M | MAT | 553OK0006  | Oc.atyp konštrukcia D+M   | ks | 1,000     | 91 265,90 | 91 265,90  | 20,0 |
| 151 | M | MAT | 553586DC02 | strešná krytina- sendvičový panel / KS 150 výplň z min.vlny/.spoj.kotv. spojovacích a lem.prvkov D+M      | m2 | 46,000    | 62,31     | 2 866,26   | 20,0 |
| 152 | M | MAT | 553586DC03 | opláštenie stien- sendvičový panel / KS 150 výplň z min.vlny/.spoj.kotv. spojovacích a lem.prvkov D+M     | m2 | 280,760   | 62,31     | 17 494,16  | 20,0 |
| 153 | M | MAT | 553z0001   | schod.zabradlie vonkajšie vr.povrchovej úpravy a osadenia   | m  | 139,000   | 137,73    | 19 144,47  | 20,0 |
| 154 | M | MAT | 553z00013  | schod.zabradlie vnútorné vr.povrchovej úpravy a osadenia  | m  | 19,400    | 120,31    | 2 334,01   | 20,0 |
| 155 | M | MAT | 553z0002   | oceľ. zabradlie vonk.schod. vrátane .povrchovej úpravy a osadenia   | bm | 2,300     | 110,35    | 253,81     | 20,0 |
| 156 | M | MAT | 553400PC01 | Pivničné deliace priečky vrátane dverí spoj.akotv.prvkov a povrchovej úpravy D+M                          | m2 | 271,840   | 107,86    | 29 320,66  | 20,0 |
| 157 | M | MAT | 553OK002   | Oc.konštrukcia prístrešku vr.kotv.a spojovacích prvkov povrchovej úpravy, prestrešenie polycarbonatom D+M | ks | 1,000     | 788,21    | 788,21     | 20,0 |
| 158 | M | MAT | 553500PC01 | poštová schránka D+M  | ks | 43,000    | 19,00     | 817,00     | 20,0 |
| 159 | K | 767 | 998767203  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m                    | %  | 1 656,582 | 1,10      | 1 822,24   | 20,0 |
|     | D | 771 |            | Podlahy z dlaždíc   |    |           |           | 16 300,48  |      |
| 160 | K | 771 | 771575209  | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu   | m2 | 662,910   | 9,79      | 6 489,89   | 20,0 |
| 161 | K | 771 | 771995102  | príplatek za škar.hmotu   | m2 | 662,910   | 2,07      | 1 372,22   | 20,0 |

|     |   |     |             |   |     |            |            |              |      |
|-----|---|-----|-------------|---|-----|------------|------------|--------------|------|
| 162 | M | MAT | 597d00001   | Dlaždice keramické  |     |            |            |              |      |
| 163 | M | MAT | 597d00005   | Dlaždice keramické protišmyk mrazuvzd.  | m2  | 592,263    | 10,79      | 6 390,52     | 20,0 |
| 164 | K | 771 | 998771203   | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m                          | m2  | 112,920    | 12,45      | 1 405,85     | 20,0 |
|     | D |     | 772         | Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa   | %   | 156,585    | 4,10       | 642,00       | 20,0 |
|     |   |     | 7722113DC   |   |     |            |            | 17 103,11    |      |
| 165 | K | 782 | 998772203   | Oprava pôv.dlažby vstupne schodište / vyspravenie poškodených častí ,vyčistenie,napustenie/ | m2  | 655,600    | 24,81      | 16 265,44    | 20,0 |
| 166 | K | 782 | 998772203   | Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m                             | %   | 162,654    | 5,15       | 837,67       | 20,0 |
|     | D |     | 775         | Podlahy vlysové a parketové   |     |            |            | 33 870,05    |      |
| 167 | K | 775 | 775651210dc | Zhotovenie laminatovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olišťovaním d+m                | m2  | 1 835,700  | 18,25      | 33 501,53    | 20,0 |
| 168 | K | 775 | 998775203   | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m                | %   | 335,015    | 1,10       | 368,52       | 20,0 |
|     | D |     | 776         | Podlahy povlakové   |     |            |            | 7 249,16     |      |
| 169 | K | 775 | 776992111   | Penetrácia podkladu s očistením   | m2  | 2 866,620  | 0,89       | 2 551,29     | 20,0 |
| 170 | K | 775 | 776992121   | Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností   | m2  | 2 866,620  | 1,63       | 4 672,59     | 20,0 |
| 171 | K | 775 | 998776203   | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m                          | %   | 72,239     | 0,35       | 25,28        | 20,0 |
|     | D |     | 781         | Dokončovacie práce a obklady  |     |            |            | 21 484,04    |      |
| 172 | K | 771 | 781415010   | Montáž obkladov vnútor. kladených do tmelu  | m2  | 819,824    | 13,96      | 11 444,74    | 20,0 |
| 173 | K | 771 | 7814159901  | příplatok za šp.hmotu   | m2  | 819,824    | 2,07       | 1 697,04     | 20,0 |
| 174 | M | MAT | 59700001    | keramický obklad  | m2  | 860,815    | 9,13       | 7 859,24     | 20,0 |
| 175 | K | 771 | 998781203   | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m                          | %   | 210,010    | 2,30       | 483,02       | 20,0 |
|     | D |     | 783         | Dokončovacie práce - nátery   |     |            |            | 11 076,14    |      |
| 176 | K | 783 | 783201811   | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním        | m2  | 248,060    | 0,88       | 168,68       | 20,0 |
| 177 | K | 783 | 783222100   | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné              | m2  | 2 736,790  | 3,37       | 9 222,98     | 20,0 |
| 178 | K | 783 | 783226100   | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce základný                 | m2  | 248,060    | 1,80       | 446,51       | 20,0 |
| 179 | K | 783 | 783894614   | Náter sadrokartón. 2x   | m2  | 639,670    | 1,66       | 1 061,85     | 20,0 |
| 180 | K | 783 | 783903812   | Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi   | m2  | 248,060    | 0,71       | 176,12       | 20,0 |
|     | D |     | 784         | Dokončovacie práce - maľby  |     |            |            | 18 857,88    |      |
| 181 | K | 784 | 784412301   | Pačkovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3. 80 m                    | m2  | 10 499,851 | 0,41       | 4 304,94     | 20,0 |
| 182 | K | 784 | 784430060   | Maľby akrylátové dvojnásobné  | m2  | 309,120    | 4,62       | 1 428,13     | 20,0 |
| 183 | K | 784 | 784452370   | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, dvojnásobné výšky do 3. 80 m                    | m2  | 10 499,851 | 1,25       | 13 124,81    | 20,0 |
|     | D |     | M           | Práce a dodávky M   |     |            |            | 205 138,27   |      |
|     | D |     | 21-M        | Elektromontáže  |     |            |            | 146 230,27   |      |
| 184 | K | 921 | 210DC001    | elektroinštalácia D+M   | kpl | 1,000      | 146 230,27 | 146 230,27   | 20,0 |
|     | D |     | 33-M        | Montáže dopr.zariad.skliad.zar.a váh  |     |            |            | 58 908,00    |      |
| 185 | K | 933 | 330030140PC | výťah D+M   | ks  | 2,000      | 29 454,00  | 58 908,00    | 20,0 |
|     |   |     |             | <u>Čelkom</u>   |     |            |            | 1 611 392,72 |      |